令和　8　年度

工　事　設　計　書

基山町

工　事　期　間	日間 完成期日　令和　9 年　3 月　19 日	摘要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。
工　事　番　号			
河　川　名 路　線　名　等			
施　工　位　置			
工　事　名	令和8年度　特別史跡基肄城跡保存整備工事（南門地区）		
工　事　概　要	特別史跡基肄城跡の南門地区において、敷地造成、公園施設等撤去・移設工、法面工、植栽工、雨水排水設備工、園路広場整備工、管理施設整備工などの整備工事を実施する。		

総　括　情　報　表

事務所名	基山町
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	公共　令和08年度(R08.10月以降)
工種区分	公園工事
単価適用年月日	令和08年10月30日　実施(公共土木)
単価地区	鳥栖地区
機損適用年月日	令和08年07月30日　公共
歩掛適用年月日	令和08年10月30日　公共

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
公園工事03	1	式				
合計						

基山町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
公園工事03	1	式				
基盤整備	1	式			Lv1	
敷地造成工	1	式			Lv2	
路床盛土工	1	式			Lv3	
路床盛土 施工パッケージ	421	m3			Lv4	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害有り	1	m3			P　1 号	
購入土	463	m3			Lv4	
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t 土砂 運搬距離 9.1km	1	m3			施　1 号	
真砂土 4ｔD	1	m3				
砕石（購入） C-40	69	m3			Lv4	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害有り	1	m3			P　2 号	
クラッシャーラン C-40	1	m3				

基山町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
施設土工	1	式			Lv3	
床掘り	13	m3			Lv4	
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P　3 号	
埋戻	7.6	m3			Lv4	
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			P　4 号	
基面整正	5.6	m2			Lv4	
基面整正	1	m2			P　5 号	
公園施設等撤去･移設工	1	式			Lv2	
樹木伐採工	1	式			Lv3	
高木伐採 20≦C＜30cm	2	本			Lv4	
高木伐採吊るし切り 20≦C＜30cm	1	本			単　1 号	
高木伐採 30≦C＜60cm	1	本			Lv4	

基山町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
高木伐採吊るし切り 30≦C＜60cm	1	本			単　2 号	
高木伐採 60ｃｍ≦C＜90cm	2	本			Lv4	
高木伐採吊るし切り 60ｃｍ≦C＜90cm	1	本			単　3 号	
高木伐採 90≦C＜120cm	2	本			Lv4	
高木伐採吊るし切り 90≦C＜120cm	1	本			単　4 号	
高木伐採 150≦C＜200cm	4	本			Lv4	
高木伐採吊るし切り 150≦C＜200cm	1	本			単　5 号	
高木伐採 200≦C＜250cm	3	本			Lv4	
高木伐採吊るし切り 200≦C＜250cm	1	本			単　6 号	
樹林地除伐・つる切り	587	m2			Lv4	
樹林地除伐・つる切り	1	m2			単　7 号	
枯れ木処理（チェーンソー伐） 20未満	0.7	本			単　8 号	

基山町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運搬処理工	1	式			Lv3	
発生土掘削・運搬・処分	161	m3			Lv4	
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			P　6 号	
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t 土砂 運搬距離 9.1km	1	m3			施　1 号	
残土処分（草根混じり） 篠原建設	1	m3				処
発生木材運搬	35	m3			Lv4	処
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t 土砂 運搬距離 13.8km	1	m3			施　2 号	
発生木材処分	35	m3			Lv4	
執行チップ　樹木処分（幹・葉・枝）	1	m3				処
法面工	1	式			Lv2	
かご工	1	式			Lv3	
ふとんかご設置	1	式			Lv4	

基山町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
吸出し防止材設置 厚10㎜(強度9.8kN/m以上)	62	m2			P　7 号	
割栗石(詰石用) 15～20cm	21	m3				
ふとんかご 80型：本体0.5×0.8　L2m×28本、L1m×1本	1	式				
設置費	1	式			単　9 号	
植栽工	1	式			Lv2	
高木植栽工	1	式			Lv3	
中低木植栽工 エゴノキ	3	本			Lv4	
高木植栽工　幹周15≦C＜25cm人力 落葉広葉樹（高木）高3.0m、周0.15m）	1	本			単　10 号	
高木支柱設置工 二脚鳥居支柱幹周＜30cm	1	本			単　11 号	
地被類植栽工 ノシバ	511	m2			Lv4	
公園植栽張芝工 ﾍﾞﾀ張 野芝 植栽割増なし	1	m2			施　3 号	
植栽基盤改良工工	1	式			Lv2	

基山町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
小規模土性改良工	1	式			Lv3	
パーライト	60	l			Lv4	
パーライト	1	l				
ピートモス	42	l			Lv4	
ピートモス	1	l				
バーク堆肥	9	kg			Lv4	
バーク堆肥	1	kg				
ウッドエース4号	21	個			Lv4	
ウッドエース4号	1	個				
化成肥料	20.4	kg			Lv4	
化成肥料 バーディーラージ	1	kg				
雨水排水設備工	1	式			Lv2	

基山町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
側溝工	1	式			Lv3	
砕石側溝 W300	37.3	m			Lv4	
砕石側溝	1	m			単　12 号	
園路広場整備工	1	式			Lv2	
施設土工	1	式			Lv3	
土系舗装工-1 ｔ40-150	181	m2			Lv4	
土系舗装 スーパーガンコマサ相当 t=40㎜	1	m2				
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150㎜ 1層施工 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0	1	m2			P　8 号	
土系舗装-2 ｔ40	5.4	m2			Lv4	
土系舗装 スーパーガンコマサ相当 t=40㎜	1	m2				
基面整正	1	m2			P　5 号	
擬木階段	1	式			Lv3	

基山町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
プラ擬木階段 W=1500	19	段			Lv4	
プラ擬木階段 W=1500	1	段			単　13 号	
袖土留 30×200×2000	12	m			Lv4	
袖土留め 20×200×2000	1	m			単　14 号	
手すり	1	組			Lv4	
手すり H＝800　材工共	1	組				
基礎砕石 7.5cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1.4	m2			P　9 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	7.6	m2			P　10 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.5	m3			P　11 号	
サービス施設整備工	1	式			Lv2	
ベンチ・テーブル工	1	式			Lv3	
ベンチ設置 W1800	5	基			Lv4	

基山町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ベンチ設置	1	基			単　15 号	
管理施設整備工	1	式			Lv2	
柵工	1	式			Lv3	
転落防止柵 H1100景観色	67.4	m			Lv4	
転落防止柵設置工	1	m			単　16 号	
車止め H750	4	基			Lv4	
普通作業員	0.3	人				
車止め H750	1	基				
基礎砕石 7.5cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	0.2	m2			P　9 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			P　10 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.03	m3			P　11 号	
直接工事費計						

基山町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
機械除草Ⅰ(肩掛式)	432	m2			施　7 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額	1	式				

基山町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
合計						

基山町

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
【 週休2日補正 】	週休補正なし:R08.07～
＜公共工事＞	
【工区名称：公園工事03】	
[工種]	公園工事
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下(1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(0.04%)
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費率分 計上区分	計上しない
積み上げ上限チェック	しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%) (最高2%)	0
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
加算補正(+n)（%）	0
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)（%）	0
契約保証に係る額の対象額指定	しない
工事価格端数調整	万円止め
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

【 第　1 号 単価表 】

高木伐採吊るし切り　20≦C＜30cm　　10　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
造園工	1.4	人				
普通作業員	1.4	人				
計						
単位当たり						

基山町

【 第　2 号 単価表 】

高木伐採吊るし切り　30≦C＜60cm　　10　　本 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
造園工	9.5	人				
普通作業員	9.5	人				
計						
単位当たり						

基山町

【 第　3 号 単価表 】

高木伐採吊るし切り 60ｃｍ≦C＜90㎝　　10　　本 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
造園工	17.1	人				
普通作業員	17.1	人				
計						
単位当たり						

基山町

【 第　4 号 単価表 】

高木伐採吊るし切り 90≦C＜120㎝　　10　　本 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
造園工	28.5	人				
普通作業員	28.5	人				
計						
単位当たり						

基山町

【 第　5 号 単価表 】

高木伐採吊るし切り 150≦C＜200㎝　　10　　本 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
造園工	61.7	人				
普通作業員	61.7	人				
計						
単位当たり						

基山町

【 第　6 号 単価表 】

高木伐採吊るし切り 200≦C＜250㎝　　10　　本 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
造園工	85.5	人				
普通作業員	85.5	人				
計						
単位当たり						

基山町

【 第　7 号 単価表 】

樹林地除伐・つる切り　　1,000　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員	2.1	人			定:A	
普通作業員	1	人			定:A	
諸　雑　費　（率＋丸め）	5	%			参:A	
計						
単位当たり						

基山町

【 第　8 号 単価表 】

枯れ木処理（チェーンソー伐） 20未満　　10　　本 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
造園工	0.1	人				
普通作業員	0.21	人				
ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長600㎜ ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L	0.09	日				
計						
単位当たり						

基山町

【 第　9 号 単価表 】

設置費　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員	3.648	人				
特殊作業員	1.083	人				
土木一般世話役	0.969	人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 排対型:2次基準	8.037	時間			施　5 号	
計						
単位当たり						

基山町

【 第　10 号 単価表 】

高木植栽工　幹周15≦C＜25㎝人力 落葉広葉樹（高木）高3.0m、周0.15m）　　100　　本 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役	5.4	人				
造園工	27.4	人				
普通作業員	16.3	人				
落葉広葉樹（高木）エゴノキ 高3m、幹周0.15m	100	本				
計						
単位当たり						

基山町

【 第　11 号 単価表 】

高木支柱設置工 二脚鳥居支柱幹周＜30cm　　1　　本 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付) 植栽割増なし	1	本			施　6 号	
計						
単位当たり						

【 第　12 号 単価表 】

碎石側溝　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ブロック積張　遮水シート布設 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド	9	m2			単　17 号	
フィルター材敷設 各種　標準　径50～150㎜	0.9	m3			単　18 号	
計						
単位当たり						

基山町

【 第　13 号 単価表 】

プラ擬木階段 W=1500　　1　　段 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員	0.095	人				
二本組木（幅1500） 溶融亜鉛めっきボルト付き	1	段				
計						
単位当たり						

基山町

【 第　14 号 単価表 】

袖土留め 20×200×2000　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
袖土留め資材費 プラ擬板、プラ擬木、コーススレッド	1	m				
普通作業員	0.03	人				
計						
単位当たり						

基山町

【 第　15 号 単価表 】

ベンチ設置　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員	0.5	人				
ベンチ置き型 W1800×D375×H410	1	基				
計						
単位当たり						

基山町

【 第　16 号 単価表 】

転落防止柵設置工　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
基礎砕石 7.5㎝以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	0.5	m2			P　9 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.8	m2			P　10 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.14	m3			P　11 号	
転落防止柵 組み立て込み	10	m				
計						
単位当たり						

基山町

【 第　17 号 単価表 】

ブロック積張　遮水シート布設 長繊維ポリエステル系不織布（スパンポンド　10　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役	0.02	人			定:A	
普通作業員	0.09	人			定:A	
軟弱地盤安定シート 長繊維ポリエステル系不織布　厚1.0～1.3mm	10	m2				
諸　雑　費　（率＋丸め）	45	%			参:A	
計						
単位当たり						

基山町

【 第　18 号 単価表 】

フィルター材敷設 各種　標準　径50～150㎜　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役	0.3	人			定:A	
特殊作業員	0.1	人			定:A	
普通作業員	0.7	人			定:A	
割栗石 径50～150	12	m3				
運転手（特殊）	0.16	人			定:A	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	1.6	時間			定:A	
諸　雑　費　（率＋丸め）	2	%			参:A	
計						
単位当たり						

基山町

【 第　1 号 施工単価表 】

ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t 土砂　　10　m3 当り

(運搬距離 9.1km　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好	0.79	日			施　4 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　土質･岩質区分 土砂			[B] = 2　積込･運搬機種 BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t			
[C] = 9.100　km　片道運搬距離 [E] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好			[D] = 1　DID区間の有無 DID区間無し			

基山町

【 第　2 号 施工単価表 】

ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t 土砂　　10　m3 当り

(運搬距離 13.8km　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好	1.1	日			施　4 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　土質･岩質区分 土砂			[B] = 2　積込･運搬機種 BH山積0.45m3 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t			
[C] = 13.800　km　片道運搬距離 [E] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好			[D] = 1　DID区間の有無 DID区間無し			

基山町

【 第　3 号 施工単価表 】

公園植栽張芝工 ﾍﾞﾀ張 野芝　　100　　m2 当り

(植栽割増なし　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役	0.2	人			定:1	
造園工	1.1	人			定:1	
普通作業員	2.3	人			定:1	
野芝 半土付き	100	m2			定:A	
目土 真砂土	2.7	m3			定:A	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業内容 ﾍﾞﾀ張 [C] = 0.000　m2　芝使用量 [E] = 2　芝串の有無 芝串なし			[B] = 1　芝の規格 野芝 [D] = 2　植栽割増の有無 植栽割増なし			

基山町

【 第　4 号 施工単価表 】

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級　　1　日 当り

(ﾀｲﾔ損耗状態 良好　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手 (一般)	1	人				
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)	42	ｌ				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級	1.16	供用日				
タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4ｔ 良好 土木	1.16	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格 4t積級			[B] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好			
[C] = 1.000　人　1日当り労務数量 [E] = 1.160　供用日　1日当り損料供用日 [SH] = 4　潮待割増 潮待割増無し			[D] = 42.000　ｌ　1日当り燃料消費量 [GH] = 1　岩石補正 損料補正なし			

基山町

【 第　5 号 施工単価表 】

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　　1　時間 当り

(排対型:2次基準　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
運転手 (特殊)	0.25	人				
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)	8.6	l				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	1	時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 [X] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準 [SH] = 4　潮待割増 潮待割増無し			[GH] = 1　岩石補正 損料補正なし [T] = 1.000　時間　運転日当り運転時間			

基山町

【 第　6 号 施工単価表 】

公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付)　　100　本 当り

(植栽割増なし　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役	1.8	人			定:1	
造園工	10.2	人			定:1	
普通作業員	5.9	人			定:1	
杉丸太 0.6m×6cm	100	本			定:1	
杉丸太 1.8m×6cm	200	本			定:1	
杉梢丸太 末口径30mm	100	本			定:1	
諸雑費 労務費､材料費の%	4	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　支柱区分 二脚鳥居支柱(添木付)			[B] = 2　植栽割増の有無 植栽割増なし			
[C] = 0.000　本　植樹100本当り竹の使用量						

基山町

【 第　7 号 施工単価表 】

機械除草Ⅰ(肩掛式)　　1,000　　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役	0.18	人			定:1	
特殊作業員	0.9	人			定:1	
普通作業員	0.18	人			定:1	
軽作業員	0.07	人			定:1	
草刈機[肩掛式] ｶｯﾀ径 φ255㎜	0.9	日			定:1	
諸雑費 労務費､機械損料の%	20	%			参:1	
計						
単位当たり						

基山町

【 第　1 号 施工パッケージ 】

路床盛土　4.0m以上 20,000m3未満 障害有り　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
振動ローラ(ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)賃料（長期） 11～12t(排1排2排3･2011･2014･低騒含)							
ブルドーザ賃料(長期) 湿地 7t級（排1･2･3･低騒･2011･2014年含)							
【労務】							
運転手（特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　施工幅員 4.0m以上			[J2] = 1　施工数量 20,000m3未満				
[J3] = 2　障害の有無 障害有り							

基山町

【 第　2 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土　4.0m以上 20,000m3未満 障害有り　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ブルドーザ賃料(長期) 湿地 7t級 (排1･2･3･低騒･2011･2014年含)							
振動ローラ(ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)賃料 (長期) 11～12t(排1排2排3･2011･2014･低騒含)							
【労務】							
運転手 (特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　施工幅員 4.0m以上			[J4] = 1　施工数量 20,000m3未満				
[J5] = 2　障害の有無 障害有り							

基山町

【 第　3 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 小規模　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手（特殊）							
普通作業員							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J5] = 1　費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

基山町

【 第　4 号 施工パッケージ 】

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

(土砂　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手 (特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
レギュラーガソリン スタンド							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1　土質 土砂				

基山町

【 第　4 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

(土砂　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
[J4] = 1　費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

基山町

【 第　5 号 施工パッケージ 】

基面整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							

基山町

【 第　6 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模　土砂 標準　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手 (特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J6] = 7　施工数量 標準			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

基山町

【 第　7 号 施工パッケージ 】

吸出し防止材設置　厚10㎜(強度9.8kN/m以上)　　1　　m2 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
吸出防止材（厚 10㎜） 引張強度9.8kN/m以上(縦･横方向)							
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1　吸出し防止材規格 厚10㎜(強度9.8kN/m以上)							

基山町

【 第　8 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚150㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0　　,　　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m							
ロードローラ賃料(長期) ﾏｶﾀﾞﾑ10～12t(排1･2･3･低･超低･2011･2014)							
タイヤローラ賃料(長期) 13～14t (2011・2014・超低騒含)							
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

基山町

【 第　8 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚150㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
クラッシャーラン 舗装用 40㎜以下							
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　材料 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [J5] = 1　施工区分 1層施工			[J4] = 150.000　㎜　　全仕上り厚 [J7] = 1　費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

基山町

【 第　9 号 施工パッケージ 】

基礎砕石　7.5cm以下　　1　　m2 当り

(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40　　,　　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
バックホウ賃料（長期） クローラ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3(排1～3･低･超低･2011･2014)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手（特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
クラッシャーラン C-40							
軽油 パトロール給油(2～4kｌ車)							

基山町

【 第　9 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

基礎砕石　7.5cm以下　　1　　m2 当り

(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　砕石の厚さ 7.5cm以下			[J2] = 1　砕石の種類 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40				
[J3] = 1　費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

基山町

【 第　10 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
型枠工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

【 第　11 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　小型構造物 一般養生　　1　　m3 当り

(生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コン 無筋コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 25　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 [N3] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無 夜間割増なし [N5] = 1　地区種別 単価地区適用 [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [N2] = 1　生ｺﾝ小型車割増の有無 生ｺﾝ小型車割増あり [N4] = 6　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設量 夜間割増なし [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

基山町