南門地区　数量集計表

数量総括表

工事区分	工　種	種　別	細　別	規　格	数　量	単位	備　考
		路床盛土工	路床盛土		421.40	m3	
			購入土		463.09	m3	
			クラッシャーラン	C-40	69.0	m3	
		施設土工	床掘		13.57	m3	
			埋戻		7.60	m3	
			基面整正		5.61	m2	
	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採工	高木伐採	20≦Ｃ＜30cm	2.0	本	
				30≦Ｃ＜60cm	1.0	本	
				60≦Ｃ＜90cm	2.0	本	
				90≦Ｃ＜120cm	2.0	本	
				150≦Ｃ＜200cm	4.0	本	
				200≦Ｃ＜250cm	3.0	本	
			中低木除伐・つる切り	70本/100m2	587.2	m2	
			除草		432.0	m2	
		運搬処理工	運搬・処分	発生木材	35.79	m3	
				掘削処分土	161.6	m3	
	法面工	かご工	ふとんかご		1.0	式	
植栽	植栽工	高木植栽工	エゴノキ	H3.0　C0.15　W-	3.0	本	二脚鳥居支柱
		地被類植栽工	ノシバ		511.0	m2	
緑地育成	植栽基盤改良工	小規模土壌改良工	パーライト		60.0	ℓ	
			ピートモス		42.0	ℓ	
			バーク堆肥		9.0	ｋｇ	
			ウッドエース4号		21.0	個	
			化成肥料		20.4	ｋｇ	
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	砕石側溝	W300	37.3	m	
	園路広場整備工	土系舗装工	自然色舗装-1	ｔ40-150	181.1	m2	
			自然色舗装-2	ｔ40	5.4	m2	
		階段工	ブラ擬木階段	W1500	19.0	段	
			袖土留	30×200×2000	12.0	m	
			手すり	H850	1.0	組	
	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	ベンチ	W1800	5.0	基	
	管理施設整備工	柵工	転落防止柵	H1100	67.4	m	
		車止め工	車止め	H750	4.0	基	

数量調書

工事区分	工　種	種　別	細　別	規　格	拾い数量					数　量	単位	備　考
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採工	高木伐採	20≦Ｃ＜30cm	2.0					2.0	本	
				30≦Ｃ＜60cm	1.0					1.0	本	
				60≦Ｃ＜90cm	2.0					2.0	本	
				90≦Ｃ＜120cm	2.0					2.0	本	
				120≦Ｃ＜150cm	0.0					0.0	本	
				150≦Ｃ＜200cm	4.0					4.0	本	
				200≦Ｃ＜250cm	3.0					3.0	本	
			中低木除伐・つる切り	70本/100m2	587.2					587.2	m2	
			除草		432.0					432.0	m2	
	法面工	かごエ	ふとんかご		1.0					1.0	式	
植栽	植栽工	高木植栽工	エゴノキ	H3.0　C0.15　W-	1.0	1.0	1.0			3.0	本	二脚鳥居支柱
		地被類植栽工	ノシバ		411.3	99.7				511.0	m2	
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	砕石側溝	W300	37.3					37.3	m	
	園路広場整備工	土系舗装工	自然色舗装-1	t40-150	181.1					181.1	m2	
			自然色舗装-2	t40	5.4					5.4	m2	
		階段工	プラ擬木階段	W1500	19.0					19.0	段	
			袖土留	30×200×2000	6.0	6.0				12.0	m	
			手すり	H850	1.0					1.0	組	
	サービス施設整備工	ベンチ・テーブルエ	ベンチ	W1800	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	基	
	管理施設整備工	柵工	転落防止柵	H1100	27.0	4.1	36.3			67.4	m	
		車止めエ	車止め	H750	4.0					4.0	基	

土 量 集 計 表

項　目	算　　式			数量	単位
造成土工					
切土量	造成土工集計表より				
	0.00	＝	0.00	0.00	m3
盛土量	造成土工集計表より				
	421.40	＝	421.40	421.40	m3
残土量	0.00 － 421.40 / 0.9	＝	-468.22	-468.22	m3
掘削処分土	161.60	＝	161.60	161.60	m3
施設土工					
床堀土量	施設土工集計表より	＝	13.57	13.57	m3
埋戻土量	施設土工集計表より	＝	7.60	7.60	m3
残土量	13.57 － 7.60 / 0.9	＝	5.13	5.13	m3
作業残土量	-468.22 ＋ 5.13	＝	-463.09	-463.09	m3
購入土		＝	463.1	463.09	m3

造成土工集計表

測点	距離	切　土			盛　土			掘削処分土			クラッシャーラン			備考
			平均	土量		平均	土量		平均	土量		平均	土量	
No. 0		0.00			0.96			1.93			0.96			
	10.00		0.00	0.00		10.27	102.70		4.22	42.20		1.52	15.20	
No. 1		0.00			19.58			6.51			2.08			
	10.00		0.00	0.00		14.63	146.30		5.40	54.00		2.11	21.10	
No. 2		0.00			9.67			4.28			2.14			
	10.00		0.00	0.00		11.04	110.40		4.34	43.40		2.17	21.70	
No. 3		0.00			12.40			4.39			2.20			
	10.00		0.00	0.00		6.20	62.00		2.20	22.00		1.10	11.00	
No. 4		0.00			0.00			0.00			0.00			
	10.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
No. 5		0.00			0.00			0.00			0.00			
	10.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
No. 6		0.00			0.00			0.00			0.00			
合　計				0.000			421.400			161.600			69.000	
				0.00			421.40			161.60			69.00	

施設土工集計表

工　種	種　別	細　別	規　格	数量	単位	床　掘（m3）		床　掘（m3）アースオーガ		埋　戻（m3）		基面整正（m2）		備考
						単位当り	計	単位当り	計	単位当り	計	単位当り	計	
雨水排水設備工	側溝工	砕石側溝	W300	37.3	m	0.09	3.36		0.00	0.00	0.00		0.00	
園路広場整備工	階段工	プラ擬木階段	W1500	19.0	段	0.02	0.38		0.00	0.00	0.00		0.00	
		手すり	H850	1.0	組	3.96	3.96		0.00	3.24	3.24	1.44	1.44	
管理施設整備工	柵工	転落防止柵	H1100	67.4	m	0.08	5.39		0.00	0.06	4.04	0.05	3.37	
	車止め工	車止め	H750	4.0	基	0.12	0.48		0.00	0.08	0.32	0.20	0.80	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
							0.00		0.00		0.00		0.00	
合　計							13.57		0.00		7.60		5.61	

土壌改良集計表(新植)

規格・名称		数量	単位	土壌改良材						肥料			
				無機質系土壌改良材		有機質系土壌改良材				固形肥料		化成肥料	
				ﾊﾟｰﾗｲﾄ(ﾘｯﾄﾙ)10%		ﾋﾟｰﾄﾓｽ(ﾘｯﾄﾙ)7%		ﾊﾞｰｸ堆肥(kg)3%		ｳｯﾄﾞｴｰｽ4号(個)		10-10-10-1(kg)	
	幹周　10cm未満		本	12.0	0.00	9.0	0.00	2.0	0.00	5	0.00		
	幹周10～20cm	3	〃	20.0	60.00	14.0	42.00	3.0	9.00	7	21.00		
	幹周21～30cm		〃	31.0	0.00	22.0	0.00	4.5	0.00	8	0.00		
	幹周31～40cm		〃	43.0	0.00	30.0	0.00	6.5	0.00	10	0.00		
	幹周41～50cm		〃	61.0	0.00	42.0	0.00	9.0	0.00	11	0.00		
	幹周51～60cm		〃	80.0	0.00	56.0	0.00	12.0	0.00	13	0.00		
	幹周　61cm以上		〃	132.0	0.00	92.0	0.00	20.0	0.00	16	0.00		
①	小計				60.00		42.00		9.00		21.00		
	樹高1.2m以下		〃	3.0	0.00	2.1	0.00	0.5	0.00	2	0.00		
	樹高1.5～2.0m		〃	6.0	0.00	4.2	0.00	1.0	0.00	3	0.00		
	潅木(低木)		株	1.5	0.00	1.1	0.00	0.2	0.00	2	0.00		
②	小計	0			0.00		0.00		0.00		0.00		
①+②	合計	0			60.0		42.0		9.0		21.0		
	地被植物		㎡									0.04	0.000
	芝	511	〃									0.04	20.440
	小計												20.4

規格別樹木集計表

工種	規格	数量	単位	平均樹高	備考
樹木伐採工					
	中低木除伐・つる切り	411	本	5	70本/100m2
	20≦C＜30cm	3	本	4.7	
	30≦C＜60cm	1	本	4	
	60≦C＜90cm	2	本	4.5	
	90≦C＜120cm	2	本	11	
	120≦C＜150cm	0	本	0	
	150≦C＜200cm	4	本	15.5	
	200≦C＜250cm	3	本	14.7	
	250≦C＜300cm	0	本	0	
樹木剪定工					
	30≦C＜60cm	0	本	0	
	60≦C＜90cm	0	本	0	
	90≦C＜120cm	0	本	0	
	120≦C＜150cm	0	本	0	
	150≦C＜180cm	0	本	0	
	180≦C＜210cm	0	本	0	
	210≦C＜240cm	0	本	0	
	240≦C＜270cm	0	本	0	
	270≦C＜300cm	0	本	0	

合計本数　15

樹木番号	樹　種	樹高（m）	幹周（m）	胸高直径（m）	胸高半径（m）	枝張（m）	対応	備考	（㎥）
430	ウラジロガシ	10.00	2.01	0.64	0.32	5.0	伐採		3.217
431	クロガネモチ	15.00	1.59	0.51	0.25	7.0	伐採		3.019
432	ヤブツバキ	4.00	0.32	0.10	0.05	3.5	伐採		0.033
433	ヤブツバキ	4.50	0.63	0.20	0.10	3.5	伐採		0.142
434	モッコク	7.00	0.91	0.29	0.14	5.0	伐採		0.462
435	クロガネモチ	15.00	0.98	0.31	0.16	8.0	伐採		1.147
436	カゴノキ	4.50	0.62	0.20	0.10	4.0	伐採		0.138
437	ムクノキ	16.00	2.12	0.68	0.34	12.0	伐採		5.725
438	アカメガシワ	4.50	0.22	0.07	0.04	3.5	伐採		0.017
439	アラカシ	12.00	1.76	0.56	0.28	9.0	伐採		2.959
440	スギ	10.00	1.41	0.45	0.22	0.0	R7伐採済		
441	スギ	17.00	1.71	0.54	0.27	5.0	R7伐採済		
442	スギ	9.00	0.87	0.28	0.14	3.5	R7伐採済		
443	スギ	16.00	1.55	0.49	0.25	4.5	R7伐採済		
444	スギ	18.00	2.40	0.76	0.38	7.5	R7伐採済		
445	シラカシ	3.50	0.25	0.08	0.04	1.0	保存		
446	スギ	17.00	1.71	0.54	0.27	5.0	伐採		3.958
447	スギ	18.00	1.87	0.60	0.30	7.5	伐採		5.011
448	クロガネモチ	18.00	2.09	0.67	0.33	7.0	伐採		6.260
449	アカメガシワ	4.50	0.22	0.07	0.04	3.5	伐採		0.017
	中低木除伐・つる切り	5.00	0.15	0.05	0.02	－	伐採	411	3.681
									35.787