

令和 8 年度

工 事 設 計 書

基山町

工 事 期 間		日間 完成期日 令和 9 年 3 月 12 日			摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準 価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合 を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出し てください。		
工 事 番 号								
河 川 名								
路 線 名 等								
施 工 位 置								
工 事 名		令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事						
工 事 概 要		特別史跡基肄城跡の令和6年度に発掘調査した5地点（東北門、丸尾分岐、大杉谷分岐、大礎石群、米倉礎石群） に解説サイン、誘導サイン、案内サインを設置する。						

総括情報表

事務所名	基山町
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	公共 令和08年度
工種区分	公園工事
単価適用年月日	令和08年09月30日 実施(公共土木)／令和08年08月30日 実施(公共土木)
単価地区	鳥栖地区
機損適用年月日	令和08年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和08年07月30日 公共

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
公園工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園工事02						
基盤整備	1	式			Lv1	
敷地造成工	1	式			Lv2	
盛土工	1	式			Lv3	
人力盛土	1	式			Lv4	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	2.1	m3				
購入土	1	m3			P 1 号	
	2.3	m3			Lv4	
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 タンク 2t 土砂 運搬距離 9.1km	1	m3			施 1 号	
真砂土	1	m3				
公園土工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り	1	式			Lv4	
	5.6	m3				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			P 2 号	
埋戻し	3.8	m3			Lv4	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	1	m3			P 1 号	
基面整正	2.9	m2			Lv4	
基面整正	1	m2			P 3 号	
公園施設等撤去・移設工	1	式			Lv2	
公園施設撤去工	1	式			Lv3	
サイン撤去	2	基			Lv4	
サイン撤去	1	基			単 1 号	
名称サイン撤去	1	基			Lv4	
名称サイン撤去	1	基			単 2 号	
土のう積工 小口並べ 製作・積立	2.9	m2			施 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
園路広場整備工					Lv2	
	1	式				
土系舗装工					Lv3	
	1	式				
自然色舗装					Lv4	
	11	m2				
自然色舗装 t=40 スーパーガンコマサ相当						
	1	m2			単 3 号	
サイン施設整備工					Lv2	
	1	式				
サービス施設工					Lv3	
	1	式				
サインA（東北門） H1675 W1350 H790 矢羽3枚					Lv4	
	1	基				
サインA設置 H1675 W1350 H790 矢羽3枚						
	1	基			単 4 号	
サインB（丸尾分岐、米倉礎石群） H2465					Lv4	
	2	基				
サインB設置 H2465						
	1	基			単 5 号	
サインC（大杉谷礎石群分岐） H1765 矢羽3枚					Lv4	
	1	基				
サインC設置 H1765 矢羽3枚						
	1	基			単 6 号	

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サインD（大礎石群） H999 W1040 H2465 矢羽3枚	1	基			Lv4	
サインD設置 H999 W1040 H2465 矢羽3枚	1	基			単 7 号	
サインE（米倉礎石群） H999 W1040	1	基			Lv4	
サインE設置 H999W1040	1	基			単 8 号	
仮設工	1	式			Lv2	
運搬工	1	式			Lv3	
資材人力小運搬 対象地1（東北門）	1	式			Lv4	
普通作業員	30	人				
資材人力小運搬 対象地2（丸尾分岐点）	1	式			Lv4	
普通作業員	4	人				
資材人力小運搬 対象地3（大杉谷礎石群分岐点）	1	式			Lv4	
普通作業員	10	人				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
資材人力小運搬 対象地4（大礎石群）	1	式			Lv4	
普通作業員	160	人				
資材人力小運搬 対象地5（米倉礎石群）	1	式			Lv4	
普通作業員	3	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額	1	式				
合計						

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	週休補正なし:R08.07～
<公共工事>	
【工区名称：公園工事02】	
[工種]	公園工事
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下(1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(0.04%)
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%) (最高2%)	0
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 1 号 単価表 】							1 基 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		3	人				
計							
単位当たり							

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 2 号 単価表 】 名称サイン撤去							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員	3	人					
計							
単位当たり							

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 3 号 単価表 】						
自然色舗装 t=40 スーパーガンコマサ相当				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土系舗装 スーパーガンコマサ相当 t=40mm	100	m2				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 クラッシャーラン C-40	100	m2			P 4 号	
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 4 号 単価表 】						
サインA設置 H1675 W1350 H790 矢羽3枚						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園基礎砕石工	0.1	m3			単 9 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.92	m2			P 5 号	
コンクリート人力練混ぜ	0.66	m3			単 10 号	
円形型枠 フジボイド 150×3.5×4000	1.4	m				
モルタル練 普通ポルタンポ 袋	0.02	m3			P 6 号	
本体 サインA H1675 W1350	1	基			単 11 号	
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 5 号 単価表 】						
サインB設置 H2465					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園基礎砕石工	0.02	m3			単 12 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.28	m2			P 5 号	
コンクリート人力練混ぜ	0.13	m3			単 13 号	
円形型枠 ホツカイボイド 100×3.0×4000	0.34	m				
モルタル練 普通ポルランド 袋	0.003	m3			P 6 号	
本体 サインB H1675 W1350	1	基			単 14 号	
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 6 号 単価表 】						
サインC設置 H1765 矢羽3枚					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園基礎砕石工	0.02	m3			単 15 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.82	m2			P 5 号	
コンクリート人力練混ぜ	0.12	m3			単 16 号	
円形型枠 ホツカイボイド 100×3.0×4000	0.34	m				
モルタル練 普通ポルランド 袋	0.003	m3			P 6 号	
本体 サインC H999 W1040 H2465 矢羽3枚	1	基			単 17 号	
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 7 号 単価表 】						
サインD設置 H999 W1040 H2465 矢羽3枚						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園基礎砕石工	0.09	m3			単 18 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.08	m2			P 5 号	
コンクリート人力練混ぜ	0.36	m3			単 19 号	
円形型枠 ホツカイボイド 100×3.0×4000	0.4	m				
円形型枠 フジボイド 150×3.5×4000	0.8	m				
モルタル練 普通ポルランド 袋	0.02	m3			P 6 号	
本体 サインD H999 W1040 H2465 矢羽3枚	1	基			単 20 号	
計						
単位当たり						

基山町

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 8 号 単価表 】 サインE設置 H999W1040						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園基礎砕石工	0.04	m3			単 21 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.44	m2			P 5 号	
コンクリート人力練混ぜ	0.08	m3			単 19 号	
円形型枠 フジボイド 150×3.5×4000	0.8	m				
モルタル練 普通ポルトランド 袋	0.02	m3			P 6 号	
本体 サインE H999 w1040	1	基			単 22 号	
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 9 号 単価表 】 公園基礎碎石工						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.3	人			定:1	
普通作業員	1.8	人			定:1	
クラッシャーラン C-40	12	m3				
諸雑費	3.0	%			参:1	
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 10 号 単価表 】						
コンクリート人力練混ぜ						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セメント 袋 普通ポルトランド	0.32	t				
砂 コンクリート骨材用	0.45	m3				
碎石 コンクリート骨材 5～20mm	0.9	m3				
普通作業員	1.9	人				
養生工(一般養生) 小型構造物	1	m3			施 4 号	
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 11 号 単価表 】						
本体 サインA H1675 W1350				1 基 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本体 サインA W1675 W1350 H790 矢羽3枚	1	基				
レイアウト費	1	基				
普通作業員	0.9	人				
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 12 号 単価表 】 公園基礎碎石工						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
特殊作業員				0.3	人	
普通作業員				1.8	人	
クラッシャーラン C-40				12	m3	
諸雑費				3.0	%	
計						
単位当たり						

10 m3 当り

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 13 号 単価表 】 コンクリート人力練混ぜ						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セメント 袋 普通ポルトランド	0.32	t				
砂 コンクリート骨材用	0.45	m3				
碎石 コンクリート骨材 5～20mm	0.9	m3				
普通作業員	1.9	人				
養生工(一般養生) 小型構造物	1	m3			施 4 号	
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 14 号 単価表 】						
本体 サインB H1675 W1350					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本体 サインB H2465 矢羽3枚	1	基				
普通作業員	0.4	人				
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 15 号 単価表 】 公園基礎碎石工						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.3	人			定:1	
普通作業員	1.8	人			定:1	
クラッシャーラン C-40	12	m3				
諸雑費	3.0	%			参:1	
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 16 号 単価表 】 コンクリート人力練混ぜ						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セメント 袋 普通ポルトランド	0.32	t				
砂 コンクリート骨材用	0.45	m3				
碎石 コンクリート骨材 5～20mm	0.9	m3				
普通作業員	1.9	人				
養生工(一般養生) 小型構造物	1	m3			施 4 号	
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 17 号 単価表 】						
本体 サインC H999 W1040 H2465 矢羽3枚						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本体 サインC H1765 矢羽3枚	1	基				
普通作業員	1	人				
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 18 号 単価表 】 公園基礎碎石工						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
特殊作業員				0.3	人	
普通作業員				1.8	人	
クラッシャーラン C-40				12	m3	
諸雑費				3.0	%	
計						
単位当たり						

10 m3 当り

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 19 号 単価表 】 コンクリート人力練混ぜ						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
セメント 袋 普通ポルトランド	0.32	t				
砂 コンクリート骨材用	0.45	m3				
碎石 コンクリート骨材 5～20mm	0.9	m3				
普通作業員	1.9	人				
養生工(一般養生) 小型構造物	1	m3			施 4 号	
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 20 号 単価表 】						
本体 サインD H999 W1040 H2465 矢羽3枚						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本体 サインD H999 W1040 H2465 矢羽3枚	1	基				
レイアウト費	1	基				
普通作業員	0.4	人				
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 21 号 単価表 】 公園基礎碎石工						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
特殊作業員				0.3	人	
普通作業員				1.8	人	
クラッシャーラン C-40				12	m3	
諸雑費				3.0	%	
計						
単位当たり						

10 m3 当り

定:1

定:1

参:1

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 22 号 単価表 】						
本体 サインE H999 w1040				1 基 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本体 サインE H999 w1040	1	基				
レイアウト費	1	基				
普通作業員	0.6	人				
計						
単位当たり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 1 号 施工単価表 】 ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.45m3 ダンプ 2t 土砂 10 m3 当り (運搬距離 9.1km ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ステイセル 2t積級 タイヤ損耗状態 普通	1.7	日			施 3 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 土質・岩質区分 土砂			[B] = 4 積込・運搬機種 BH山積0.45m3 ダンプ 2t			
[C] = 9.100 km 片道運搬距離			[D] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			
[E] = 2 タイヤ損耗費 普通						

令和8年度特別史跡基肆城跡サイン設置工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
土のう積工 小口並べ 製作・積立						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土のう 62cm×48cm 麻8号	170	袋				
土木一般世話役					定:1	
製作・積立 普通作業員	0.34	人			定:1	
製作・積立 諸雑費	4.93	人			参:1	
製作・積立労務費の% 計	0.3	%				
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 施工区分 小口並べ 製作・積立		[y1] = 3	土のう規格 各種			
[B] = 2 土砂規格 流用土		[SH] = 4	潮待割増 潮待割増無し			

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級 (タイヤ損耗状態 普通 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)	1	人				
軽油 パトロール給油(2～4k l車)	25	l				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級	1.17	供用日				
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3t 普通 土木	1.17	供用日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 ダンプトラック規格 2t積級		[B] = 2 タイヤ損耗費 普通				
[C] = 1.000 人 1日当り労務数量		[D] = 25.000 l 1日当り燃料消費量				
[E] = 1.170 供用日 1日当り損料供用日		[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし				
[SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し						

令和8年度特別史跡基肆城跡サイン設置工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
養生工(一般養生) 小型構造物						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1	
	0.18	人				
普通作業員					定:1	
	0.52	人				
諸雑費					参:1	
労務費の%	13	%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 構造物種別 小型構造物						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 現場制約あり								
(土砂 締固め有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
タンパ (ランマ)賃料(長期) 質量60～80kg								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
【材料】								
レギュラーガソリン スタンド								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂					
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り								

基山町

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
床掘り 土砂 現場制約あり									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 基面整正							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (クラッシャーラン C-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.09m3							
振動ローラ賃料 (長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低含)							
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
クラッシャーラン 舗装用 40mm以下							

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (クラッシャーラン C-40 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k l車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 2 材料 クラッシャーラン C-40			[J4] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
型枠 一般型枠 小型構造物									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型枠工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物						

令和8年度特別史跡基肄城跡サイン設置工事

【第 6 号 施工パッケージ】 モルタル練 普通ポルトランド 袋 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
セメント 袋 普通ポルトランド							
砂 コンクリート骨材用							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 セメント種類 普通ポルトランド 袋			[J3] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			